

PŘEBĚH SÍTI JE ZAKRESLEN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ OD SPRÁVČŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PŘEBĚH SÍTI OVĚŘEN.
V PŘÍPADĚ SOUBĚHU KABELU SLP S OBRUBNÍKEM PROJEKTOVÝCH ÚČELŮ JE NEPŮDOBĚNOST
PO KONZULTACI SE SPRÁVCEM SÍTĚ) OBRUBNÍK UMÍSTIT MIMO TRASU SLP NEBO KABEL VYMNÍT.
V MÍSTĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE NUTNÉ PROVĚRIT EXISTENCI
OVĚŘENÍ BUDOJE PROVEDENO VLOH JE RUČNÍM VÝKOPEM. V PŘÍPADĚ ABSENCE CHRÁNIČEK JE NUTNÉ
KABELY ULOŽIT DO DĚLENÉ CHRÁNIČKY DLE POŽADAVKU SPRÁVCE SÍTÍ.SOUČASNĚ S DĚLENOU CHRÁNIČKOU
BUDOJE VLOŽENA I 1 REZERVNÍ VRAPOVANA CHRÁNIČKA 110/94.

SYTUACI JSOU ZAKRESLENY DOSTUPNE SÍTE SILOVÉHO VEDENÍ, SLABOPROUDU, TLAKOVÉ KANALIZACE A VODY.

V TRASE PROJEKTOVANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH SE MOHOU NACHÁZET DALŠÍ PODZEMNÍ SÍŤ JINÝCH SPRÁVCŮ.

VYBRANÝ DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT PŘED ZAČÁTKEM VÝSTAVBY VYJÁDRĚNÍ VŠECH DOSTUPNÝCH SPRÁVCŮ.

SÍŤ A V PŘÍPADĚ STŘEDU ZAŽÁDAT PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE O POVOLENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ V OCHRANNÉM PÁSMU SÍŤE.

Pro vyznačení signálního pásu u vjezdů a signálního a varovného pásu míst pro přecházení bude užita betonová dlažba s přesně definovanou kontrastní barvou s výstupky (varovný pás ve vjezdech-barva červená; ukončení chodníku-barva červená ; varovný a signální pás míst pro přecházení - barva červená)

Výrobek musí být vyroben z vysoce pevnostního betonu dle ČSN EN 1338, která zajišťuje dostatečné vlastnosti dlažby.

Přechod pro chodce a vjezdy na pozemky jsou navrženy v souladu s ČSN 736110/Z1.

V PŘÍPADĚ POUŽITÍ DLAŽEBNÍCH PRVKŮ SE ZKOŠENÝMI HRANAMI NEBO SPÁRAMI VĚTŠÍMI NEŽ 4mm MUSÍ BÝT HMATOVÁ DLAŽBA ODDELENÁ OD OKOLNÍCH DLAŽEBNÍCH PRVKŮ ROVINNÝMI DESKAMI NEBO PRVKY S EKVALENTNÍM PLOCHEM V ŠÍŘI NEJMÉNĚ 250mm.

ZAKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHEMA.

ZHOTOVITEL MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ A HRANICE POZEMKŮ.

VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNÝ POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

HLUBKA ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NENÍ PROJEKTAŇOVÍ DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ ZNÁMA.

POKUD DOJDE K OBNAŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, JE NUTNÁ ÚPRAVA JEJICH PODKLADU TAK, ABY PODLOŽÍ POD TĚMITO SÍTĚMI BYLO DOSTATEČNĚ ÚSNOSNÉ A NEDOŠLO K JEJICH PORUŠENÍ.

VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ POD ZPĚVNÝMI PLOCHAMI BUDOU ULOŽENY DO CHRÁNIČEK. ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PO ODKRYTÍ NA STAVBĚ.


MIMOŘÁDNOU POZORNOST JE NUTNO VĚNOVAT HUTNĚNÍ ZÁSPŮ RÝH P ODZEMNÍCH VEDENÍCH. JE NEZBYTNÉ, ABY TYTO BYLY HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH A HUTNĚNÍ ODPOVÍDALO STAVOVÝM NŮRMA A PŘEDPISŮM.

	CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA , PŘÍRODNÍ BARVA
	VJEZD NA POZEMEK – BETONOVÁ DLAŽBA, ŽLUTÁ BARVA
	BETONOVÁ DLAŽBA – HMATOVÉ PRVKY VAROVNÝ PÁS – 400MM SIGNÁLNÍ PÁS – 800MM (BARVA VAR.PÁSU VE VJEZDECH ČERVENÁ) (BARVA VAR.PÁSU–UKONČENÍ CHODNÍKU–ČERVENÁ) (VAR. A SIGN.PÁSY–MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ – – BARVA ČERVENÁ)

	ZELEŇ
	ŠTĚRK
✖ 188,00	VÝŠKA NIVELETY KOMUNIKACE
-----	OSA ŘEZU
-----	LOM NIVELETY
☰ vp 185,50	NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ

ROZHRANÍ PLOCH
HRANICE PARCEL
REDUKOVANÁ NADMOŘ.VÝŠKA
STÁVAJÍCÍ DRUH POVRCHU

	KABELY NN VN
	SDĚLOVACÍ KABELY
	VODOVOD
	TLAKOVÁ KANALIZACE



OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL:	
Obec Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15 294 76 Kostelní Hlavno		Ing. Iva Rotheová Na Šumavě 140, Třebotov tel.: 737 827 265 , e-mail: rothe.petr@iscsl.cz	
VYPRACOVAL		STUPEŇ	
Ing. Iva Rotheová		DČR+DSP	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		DATUM	
Ing. Iva Rotheová		REVIZE	
MÍSTO STAVBY		04./2023	
Sudovo Hlavno		0	
AKCE		MĚŘÍTKO	
Rekonstrukce chodníků v obci Sudovo Hlavno – 1.etapa		1:250	
STAVEBNÍ OBJEKT:			Č.PARÉ
SO 100 KOMUNIKACE			
PŘÍLOHA:			Č. PŘÍLOHY:
SITUACE_2.ČÁST			D.1.1.3