PŮDORYS 1.NP (NOVÝ STAV)

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP ACH (NOVÝ STAV)

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m2)	Č.P.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY	Č.S.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU	Č.Z.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDI	POZN.
1.01	Zádveří	3,90		Keramická dlažba		Kompozitní panel Alu-Bond		Kompozitní panel Alu-Bond	
1.02	Foyer	43,80		Keramická dlažba/ dřevěné vlysy		Bez povrchové úpravy/ prkenný záklop		Bez povrchové úpravy	
1.03	Šatna / skladovací prostor	17,36		Keramická dlažba		Sádrová omítka		Sádrová omítka	
1.04	Sál 120 osob	189,53		Keramická dlažba/ dřevěné vlysy		Prkenný záklop		Sádrová omítka	
1.05	Chodba / skladovací prostor	27,45		Keramická dlažba		Bez povrchové úpravy		Sádrová omítka	
1.06	Zázemí zaměstnanci	11,61		Keramická dlažba		Sádrová omítka		Sádrová omítka	
1.07	Zázemí účinkující	5,65		Keramická dlažba		Sádrová omítka		Sádrová omítka	
1.08	Toalety ženy	15,87		Keramická dlažba		Sádrová omítka		Sádrová omítka	
1.09	Bezbariérová toaleta	4,84		Keramická dlažba		Sádrová omítka		Sádrová omítka	
1.10	Toalety muži	13,57		Keramická dlažba		Sádrová omítka		Sádrová omítka	
1.11	Sklad	6,60		Keramická dlažba		Sádrová omítka		Sádrová omítka	
1.12	Technická / úklidová místnost	7,88		Keramická dlažba		Sádrová omítka		Sádrová omítka	
1.13	Sklad	2,86		Keramická dlažba		Sádrová omítka		Sádrová omítka	
1.14	Sklad	3,41		Keramická dlažba		Sádrová omítka		Sádrová omítka	
1.15	Gastro	27,54		Keramická dlažba		Sádrová omítka		Sádrová omítka	
1.16	Bar	15,70		Dřevěná podlaha		Sádrová omítka		Sádrová omítka	
1.17	Hostinec Truhlárna 48 míst	69,38		Dřevěná podlaha		Sádrová omítka		Sádrová omítka	
		466,95 m²							

LEGENDA MATERIÁLŮ

SVISLÉ KONSTRUKCE
- Zdivo stávající

SVISLÉ KONSTRUKCE
Tvárnice Silka HM 200 (15-1,8)/ 200 ×199 x 333 mm, malta systémová tenkovrstvá

SVISLÉ KONSTRUKCE
Tvárnice Silka HM 250 (20-2,0)/ 250 ×199 x 248 mm, malta systémová tenkovrstvá

SVISLÉ KONSTRUKCE
- Vnitřní železobetonová stěna dle návrhu statika

SVISLÉ KONSTRUKCE
- Vnější železobetonová stěna dle návrhu statika

SVISLÉ KONSTRUKCE
Příčka z vysokotlakého laminátu HPL

TEPELNÁ IZOLACE
- KZS - tepelná izolace z expandovaného polystyrenu, lambda=0,032 W/mK, (např. Isover EPS GreyWall)

TEPELNÁ IZOLACE
- Tepelná izolace z desek z minerální vlny λD = 0,034 W·m-1·K-1, např. (ISOVER Fassil) + DEKMETAL bodové L-konzoly

Poznámky - dokumentace DSP

- Tato dokumentace nenahrazuje prováděcí, dílenskou ani výrobní dokumentaci. Prováděcí, dílenská a výrobní dokumnetace musí být předána zodpovědnému projektantovi ke schválení
- Tato dokumentace neslouží k realizaci stavby
- Reprodukování, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho části nebo jeho obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. Všechna práva jsou vyhrazena rovněž v případech registrovaného patentu, průmyslového vzoru, výtvarného návrhu nebo ochranné známky

Poznámky - rekonstrukce/novostavba

- U rekonstrukcí nutno všechny rozměry a kóty ověřit na stavbě dle skutečného stavu a provedení. Bourací práce, otvory do stávajících konstrukcí musí být upřesněny na stavbě za dohledu statika a prováděny v souladu s předpisy vztahujícími se k provádění staveb a provádět je s eliminací nežádoucích vlivů, které mohou způsobit poškození nebo statické narušení ostatních souvisejících stávajících konstrukcí
- Rozměry stávajících konstrukcí jsou zakresleny a kótovány s tloušťkou omítek
- Rozměry nových konstrukcí jsou zakresleny a kótovány bez tloušťky omítek
- Délky nosníků nutno doměřit přímo na místě dle skutečného stavu

Poznámky - materály

- Všechny použité materiály musí odpovídat platným českým normám, vyhláškám, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům a musí mít certifikát v ČR
- Veškeré stavební materiály a výrobky použité v tomto projektu specifikované obchodním názvem pouze určují kvalitativní a technický standard, je tedy možné je nahradit výrobky stejné kvality, uživatelského standatdu s obdobným technickým řešením včetně návazností. Veškeré změny je nutné konzultovat a odsouhlasit se zodpověným projektantem stavby spolu s investorem. Za změny provedené bez odsouhlasení zodpovědným projektantem a problémy vzniklé těmito změnami nenese zodpovědný projektant žádnou zodpovědnost

Poznámky - obecné

- V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou skutečnosti, které nemohly být zpracovatelem dokumentace předpokládány, bude zpracovatel dokumentace za včasu přizván, případné změny a úpravy musí být odsouhlaseny zodpovědným projektantem a investorem
- Rozměry svislých konstrukcí jsou zakresleny a kótovány bez tloušťky omítek
- Okna ve zdivu jsou kótována stavebními rozměry otvoru
- Veškeré stavební a související práce dle této dokumentace musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty stavebních objektů a jednotlivými profesemi
- Drážky a prostupy konstrukcemi pro instalace budou provedeny dle požadavků příslušné profese, dle skutečného trasování a dimenze instalací a budou ošetřeny dle technologických předpisů. Je nutné je provádět v koordinaci s příslušnými částmi projektové dokumentace

ID	Jméno revize	Datum	Status
00	Vydání dokumentace	-	Probíhá práce

OBEC	KATASTR	POZEMEK
Sudovo Hlavno [571954]	Sudovo Hlavno [758892]	p.č.st. 6; p.č. 3/2 a p.č. 886/4; 886/2

VÝŠKOVÝ SYSTÉM	SOUŘADNÝ SYSTÉM	PROJEKTOVÝ POČÁTEK
Bpv	S-JTSK	±0,000=+188,700 ±0,000 = úroveň objektu SO01

NÁZEV PROJEKTU

Stavební úpravy a přístavba bývalé truhlárny za účelem změny užívání na pozemku p.č. st. 6 v k.ú. Sudovo Hlavno

INVESTOR

Obecní úřad Sudovo Hlavno
Sudovo Hlavno 15, Kostelní Hlavno 294 76

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
LONARCH
Projekční kancelář LONARCH
Čelakovského 84, 506 01 Jičín

OZNAČENÍ OBJEKTU	JMÉNO OBJEKTU
SO01	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ČÁST

ARCH.-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ CHARAKTERISTICKÉ PŮDORYSY

RAZÍTKO, PODPIS, PARÉ

ZPRACOVATEL ČÁSTI
LONARCH
Ing. Luboš Lonský
Čelakovského 84, 506 01 Jičín

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Luboš Lonský

ZPRACOVAL
Ing. Jan Chrtek

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	DATUM
PŮDORYS 1.NP (NOVÝ STAV)	1:50, 1:1	01/2026

PROJEKT Č.	STUPEŇ	OBJEKT	OZNAČENÍ VÝKRESU	REVIZE
25036	**DSP**	**SO01**	**D1121_01**	**00**